

OGGETTO :

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI
 GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI
 ALLEGATO D: INTERVENTI INIZIALI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI
 NECESSARI PER RAGGIUNGERE IL CONSUMO MASSIMO PREVISTO [kWh(i)]


COMMITTENTE :

**AGENZIA PER L'ENERGIA LO SVILUPPO
 SOSTENIBILE di Modena- A.E.S.S.**

Via Caruso, 3
 41122 - MODENA

PROGETTAZIONE :

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI :



Studio TA s.r.l.
 Via Lago d'Iseo, 18 - 41012 CARPI (Mo)
 Tel. 059-8635028 - Fax. 059-8635029
 Part. IVA 02597490362 - C.F. 02597490362
 Web: studiota.it e-mail: info@studiota.it



PROGETTISTA :

Dott. Ing. STEFANO SALVARANI

COLLABORATORE :

CAPO COMMESSA :

Per. Ind. SIMONE CHIOSSI

DESCRIZIONE ELABORATO:

STATO DI PROGETTO

ALLEGATO D.2.3 – TABELLA STATO DI PROGETTO
 IMPIANTI SEMAFORICI

PROG. N.:	1176	DATA:	24 Aprile 2014	N. TAVOLA:	4 PPe
NOME FILE:	1176PPe04-00.xls	SCALA:	1:10.000		

AGGIORNAMENTI:

1					
0	EMISSIONE	24.04.2014	S. SALVARANI	S. SALVARANI	S. CHIOSSI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICA	APPROVATO

POTENZE E CONSUMI ANTE													POTENZE E CONSUMI POST																
N.IMP	INDIVIDUAZIONE	DIMENSIONI LANTERNE SEMAFORICHE [mm]			POTENZE LANTERNE SEMAFORICHE [W]			FUNZ [H/GG]	CONSUMO MEDIO LANTERNE SEMAFORICHE [kWh/anno]			POTENZE LANTERNE SEMAFORICHE [W]			FUNZ [H/GG]	CONSUMO MEDIO LANTERNE SEMAFORICHE [kWh/anno]													
		3x200	1x300+2x200	3x300	210	240	300		613,2	744,6	876	24	24	24		70,08	70,08	70,08											
	1 Circonvallazione - Torquato Tasso	6	0	4	1260	0	1200	24	3679,2	0	3504	144	0	96	24	420,48	0	280,32											
	2 Montanara	2	3	0	420	720	0	24	1226,4	2233,8	0	48	72	0	24	140,16	210,24	0											
	3 Cavallotti - Indipendenza	4	3	4	840	720	1200	24	2452,8	2233,8	3504	96	72	96	24	280,32	210,24	280,32											
	4 Palestro - Ancora	10	4	0	2100	960	0	24	6132	2978,4	0	240	96	0	24	700,8	280,32	0											
	5 Fossetta - San Francesco	8	4	0	1680	960	0	24	4905,6	2978,4	0	192	96	0	24	560,64	280,32	0											
	6 Circonvallazione - Rometta	4	11	5	840	2640	1500	24	2452,8	8190,6	4380	96	264	120	24	280,32	770,88	350,4											
	7 Radici in Piano - VVF	2	3	0	420	720	0	24	1226,4	2233,8	0	48	72	0	24	140,16	210,24	0											
	8 Ancora - Emilia Romagna	2	6	0	420	1440	0	24	1226,4	4467,6	0	48	144	0	24	140,16	420,48	0											
	9 Stazione Uscita BUS	2	3	0	420	720	0	24	1226,4	2233,8	0	48	72	0	24	140,16	210,24	0											
									24.528,00	27.550,20	11.388,00								2.803,20	2.592,96	911,04								
TOTALE ENERGIA CONSUMATA ANTE									kwh/anno			63.466,20			TOTALE ENERGIA CONSUMATA POST									kwh/anno			6.307,20		